



ДВ Экспертиза Проект

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

ООО «ДВ Экспертиза Проект»
Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова, д.3а, офис 302,
e-mail: smetavl@mail.ru

Свидетельства об аккредитации на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий
№ RA.RU.611995, RA.RU.611649

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель отдела экспертизы
ООО «ДВ Экспертиза Проект»



И.Ю. Бибеева
07 февраля 2023 г.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

№

2	5	-	2	-	1	-	2	-	0	0	7	3	-	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Объект экспертизы

Проектная документация: раздел «сметная документация»

Наименование объекта экспертизы

«Выполнение работ в рамках инициативного бюджетирования по
направлению «Твой проект» – «Детская игровая площадка», с. Гражданка»

2023 г.

1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы

Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Экспертиза Проект». ОГРН 1152540003285, ИНН 2540210888, КПП 254001001. Генеральный директор Венидиктов Виктор Павлович. Юридический адрес: 690078, Приморский край, г. Владивосток, пр-т Острякова, д. 49, эт. 5, оф. 503. Почтовый адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, Суханова, д. 3а, оф. 302.

1.2. Сведения о заявителе

Администрация Анучинского муниципального округа в лице Главы Анучинского муниципального округа Понуровского Сергея Алексеевича. Юр. адрес: 692300, Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Лазо, д. 6, офис 20. Почт. адрес: 692300, Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Лазо, д. 6, офис 20. Тел/факс: 8(42362) 91-3-61. E-mail: amo.gkh@mail.ru. ИНН 2501020308. КПП 250101001.

1.3. Основания для проведения экспертизы

Заявление о проведении негосударственной экспертизы сметной документации.

Договор на проведение негосударственной экспертизы сметной документации № 15/2023 от 06.02.2023 г.

1.4. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы

Раздел «Сметная документация» в составе:

- Локальный сметный расчет 02-01-01 «Выполнение работ в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» - «Детская игровая площадка», с.Гражданка»;
- Ведомость объемов работ.

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы проектной документации

2.1. Сведения об объекте, применительно к которому подготовлена проектная документация

Наименование объекта: «Выполнение работ в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» - «Детская игровая площадка», с. Гражданка».

Адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Анучинский район, с. Гражданка.

Функциональное назначение объекта: детская площадка.

Технико-экономические показатели объекта: площадь площадки -325,5 кв.м.

2.2. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Не применимо.

2.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной документации

Администрация Анучинского муниципального округа в лице Главы Анучинского муниципального округа Понуровского Сергея Алексеевича. Юр. адрес: 692300, Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Лазо, д. 6, офис 20. Почт. адрес: 692300, Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Лазо, д. 6, офис 20. Тел/факс: 8(42362) 91-3-61. E-mail: amo.gkh@mail.ru. ИНН 2501020308. КПП 250101001.

3. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации

3.1. Описание сметы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

3.1.1 Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на дату представления сметной документации для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости и на дату утверждения заключения экспертизы

3.1.1.1 Сведения о сметной стоимости на дату представления сметной документации

Сметная стоимость работ на «Выполнение работ в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» - «Детская игровая площадка», с.Гражданка» в соответствии с представленным сметным расчетом в уровне цен по состоянию на 1-й квартал 2023 года составляет 3 033 447,60 рубля (с учетом НДС 20%), в том числе:

- строительно-монтажные работы – 2 527 873,00 рубля;
- НДС – 505 574,60 рубля.

В базисном уровне цен сметная стоимость работ составляет 243 050,80 рублей, в том числе:

- строительно-монтажные работы – 243 050,80 рублей.

3.1.1.2 Сведения о сметной стоимости на дату утверждения заключения экспертизы

Сметная стоимость работ на «Выполнение работ в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» - «Детская игровая площадка», с.Гражданка» в соответствии с представленным сметным расчетом в уровне цен по состоянию на 1-й квартал 2023 года составляет 2 977 737,60 рублей (с учетом НДС 20%), в том числе:

- строительно-монтажные работы – 2 481 448,00 рублей;
- НДС – 496 289,60 рублей.

В базисном уровне цен сметная стоимость работ составляет 236 197,22 рублей, в том числе:

- строительно-монтажные работы – 236 197,22 рублей.

В процессе проведения экспертизы в сметную документацию внесены следующие оперативные изменения:

1. Виды работ учтены согласно ведомости объемов работ.
2. Стоимость материалов, отсутствующих в сборнике ТССЦ, учтена согласно предоставленных документов (КАЦ, коммерческие предложения).

3.1.2 Информация об использованных сметных нормативах

3.1.2.1 Информация об использованных сметных нормативах на дату представления сметной документации

При составлении сметной документации использовались сборники ТЕР-2001 для Приморского края в редакции 2014 г. с И1(4). Стоимость материальных ресурсов учтена на основании сборника ТССЦ. Пересчет в текущие цены осуществлялся по статьям затрат и видам работ с применением индексов пересчета стоимости строительно-монтажных работ для Приморского края на 1-й квартал 2023 г.

3.1.2.2 Информация об использованных сметных нормативах на дату утверждения заключения экспертизы

При составлении сметной документации использовались сборники ТЕР-2001 для Приморского края в редакции 2014 г. с И1(4). Стоимость материальных ресурсов учтена на основании сборника ТССЦ. Пересчет в текущие цены осуществлялся по статьям затрат и видам работ с применением индексов пересчета стоимости строительно-монтажных работ для Приморского края на 1-й квартал 2023 г.

3.1.3 Информация о цене строительства объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство

При расчетах применялись утвержденные сметные нормативы.

4. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости

Расчеты, содержащиеся в сметной документации, **соответствуют** утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ.

Укрупненные нормативы цены строительства не использовались. Предельная (предполагаемая) стоимость строительства не рассчитывалась.

Расчеты, содержащиеся в сметной документации, **соответствуют** физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ.

Сметная стоимость работ по объекту **определена достоверно.**

К утверждению рекомендована сумма **2 977 737,60** рублей (в уровне цен по состоянию на 1-й квартал 2023 г. с учетом НДС 20%) в том числе:

- строительно-монтажные работы – 2 481 448,00 рублей;
- НДС – 496 289,60 рублей.

В базисном уровне цен сметная стоимость работ составляет 236 197,22 рублей, в том числе:

- строительно-монтажные работы – 236 197,22 рублей.

4.2. Общие выводы

Сметная документация по объекту: «Выполнение работ в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» - «Детская игровая площадка», с.Гражданка» **соответствует установленным требованиям.**

5. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы

Эксперт по направлению деятельности
«17.1. Ценообразование и сметное
нормирование»

Аттестат МС-Э-36-17-12538

Дата получения: 24.09.2019 г.

Дата окончания действия: 24.09.2024 г.



Кондратьева Ксения
Николаевна

Приложения:

- Локальный сметный расчет 02-01-01 «Выполнение работ в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» - «Детская игровая площадка», с.Гражданка».

Наименование программного продукта	
Наименование редакции сметных нормативов	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещение в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	
Выполнение работ в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» - «Детская игровая площадка», с.Гражданка	
(наименование стройки)	

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Выполнение работ в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» - «Детская игровая площадка», с.Гражданка

(наименование работ и затрат)

Составлен	базисно-индексным	методом			
Основание	Ведомость объемов работ				
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	(проектная и (или) иная техническая документация)				
			1 кв. 2023 г.		
Сметная стоимость	2977,74	(283,44)	тыс.руб.		
в том числе:					
строительных работ	2309,01	(228,39)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	169,72 (5,37) тыс.руб.
монтажных работ	172,44	(7,81)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	521,79 чел.час.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	37,02 чел.час.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	коэффициенты	на единицу	коэффициенты	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1. Подготовительные работы													
1	ТЕР01-01-013-15	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 Объем=((325,5)*0,20*0,9) / 1000	1000 м3 грунта			0,05859							
		1 ОТ					300,54		17,61	31,63			557,00
		2 ЭМ					5 505,29		322,55	16,76			5 406,00
		3 в т.ч. ОТм					917,91		53,78	31,63			1 701,00
		4 М					6,80		0,40	10,98			4,00
		ЗТ	чел.-ч	31,77		1,8614043							
		ЗТм	чел.-ч	55,8		3,269322							
		Итого по расценке					5 812,63		340,56				5 967,00
		ФОТ							71,39				2 258,00
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом	%	92		92			65,68				2 077,00
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1 способом	%	46		46			32,84				1 039,00
		Всего по позиции							439,08				9 083,00
2	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 Объем=((325,5)*0,20*0,1) / 100	100 м3 грунта			0,0651							
		Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2					2 346,08	1,2	183,28	31,63			5 797,00
		1 ОТ											
		ЗТ	чел.-ч	248	1,2	19,37376							
		Итого по расценке					2 346,08		183,28				5 797,00
		ФОТ							183,28				5 797,00
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. п.1.2	%	89		89			163,12				5 159,00
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 11.12.2020 Прил. п.1.2	%	40		40			73,31				2 319,00
		Всего по позиции							419,71				13 275,00
3	ТЕР01-02-060-03	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 3 Объем=((325,5)*0,20*0,1) / 100	100 м3			0,0651							
		1 ОТ											
		ЗТ	чел.-ч	83,43		5,431293			758,38	31,63			1 562,00
		Итого по расценке					758,38		49,37				1 562,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом											
21.12.2020 Прил. п.1.2											
Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом											
11.12.2020 Прил. п.1.2											
Всего по позиции											
4	ТССЦпр03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза Объем=(325,5)*0,20*1,8	1 т груза			117,18	14,76		1 729,58	22,09	38 206,00
Всего по позиции											
Итого по разделу 1 Подготовительные работы											
2 701,43											
Раздел 2. Покрытие											
5	ТЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,651					
Объем=(325,5*0,20) / 100											
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТм											
4 М											
3Т											
3Тм											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги											
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)											
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги											
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)											
Всего по позиции											
6	ТССЦ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная (Материалы)	м3			72	65,80		4 737,60	17,87	84 661,00
Объем=окр(65,1*1,1)											
Всего по позиции											
2 327,52											
47 147,00											
Установка тротуарных бордюров											
7	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (корыто под тротуарный бордюр)	100 м3 грунта			0,0249					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(83*0,3*0,1)/100									
	1 ОТ						2 346,08		58,42	31,63	1 848,00
	ЗТ		чел.-ч	248		6,1752					
	Итого по расценке						2 346,08		58,42		1 848,00
	ФОТ								58,42		1 848,00
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. п.1.2		%	89		89			51,99		1 645,00
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 11.12.2020 Прил. п.1.2		%	40		40			23,37		739,00
	Всего по позиции								133,78		4 232,00
8	ТЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2	100 м3			0,0249					
		Объем=(83*0,3*0,1)/100									
	1 ОТ						561,76		13,99	31,63	443,00
	ЗТ		чел.-ч	61,8		1,53882					
	Итого по расценке						561,76		13,99		443,00
	ФОТ								13,99		443,00
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. п.1.2		%	89		89			12,45		394,00
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 11.12.2020 Прил. п.1.2		%	40		40			5,60		177,00
	Всего по позиции								32,04		1 014,00
9	ТССЦпр03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 20 км I класс груза Объем=2,49*1,8	1 т груза			4,482	14,76		66,15	22,09	1 461,00
	Всего по позиции								66,15		1 461,00
10	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,0249					
		Объем=2,49 / 100									
	1 ОТ						237,30		5,91	31,63	187,00
	2 ЭМ						3 485,47		86,79	14,35	1 245,00
	3 в т.ч. ОТм						339,90		8,46	31,63	268,00
	4 М						17,85		0,44	11,49	5,00
	ЗТ		чел.-ч	24,19		0,602331					
	ЗТм		чел.-ч	20,6		0,51294					
	Итого по расценке						3 740,62		93,14		1 437,00
	ФОТ								14,37		455,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 в т.ч. ОТм						330,90		135,67	31,63	4 291,00
	4 М						243,17		99,70	19,08	1 902,00
	ЗТ		чел.-ч	35,64		14,6124					
	ЗТм		чел.-ч	21,67		8,8847					
	Итого по расценке						4 140,17		1 697,47		23 159,00
	ФОТ								286,76		9 070,00
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции		%	93		93			266,69		8 435,00
	21.12.2020 Прил. п.9		%	62		62			177,79		5 623,00
	Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции										
	11.12.2020 Прил. п.9										
15	ТСЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3			2,6	630,00		1 638,00	9,6	15 725,00
(Материалы)											
Всего по позиции									1 638,00		15 725,00
16	ТЕР09-08-002-05	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 панелей			4					
Объем=40 / 10											
	1 ОТ						73,52		294,08	31,63	9 302,00
	2 ЭМ						23,44		93,76	17,9	1 678,00
	3 в т.ч. ОТм						8,05		32,20	31,63	1 018,00
	ЗТ		чел.-ч	7,11		28,44					
	ЗТм		чел.-ч	0,57		2,28					
Итого по расценке							96,96		387,84		10 980,00
	ФОТ								326,28		10 320,00
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции		%	93		93			303,44		9 598,00
	21.12.2020 Прил. п.9		%	62		62			202,29		6 398,00
	Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции										
	11.12.2020 Прил. п.9										
Всего по позиции									893,57		26 976,00
17	ТЦ_15.2.00.00_25_25431388 09_15.12.2022_02	Декоративные ограждения 2000х500мм (комплект)	шт.			40	8 160,00		38 309,86	8,52	326 400,00
(Материалы)											
Цена=8000*1,02											
Всего по позиции									38 309,86		326 400,00
Итого по разделу 3 Ограждения									42 983,38		
Раздел 4. Освещение											
18	ТЕР33-01-007-02	Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов	1 котлован			1					
	1 ОТ						12,02		12,02	31,63	380,00
	2 ЭМ						157,13		157,13	12,57	1 975,00
	3 в т.ч. ОТм						15,11		15,11	31,63	478,00
	ЗТ		чел.-ч	1,03		1,03					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм									
		Итого по расценке	чел.-ч	1,07		1,07	169,15		169,15		
		ФОТ									
	Приказ № 812/пр от НР Линии электропередачи 21.12.2020 Прил. п.27		%	103		103	27,13		27,13		2 355,00
	Приказ № 774/пр от СП Линии электропередачи 11.12.2020 Прил. п.27		%	60		60	27,94		27,94		858,00
							16,28		16,28		884,00
		Всего по позиции									515,00
19	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле			0,005			213,37		3 754,00
		Объем=(0,5*1) / 100									
		1 ОТ					1 702,80		8,51	31,63	269,00
		2 ЭМ					1 659,21		8,30	17,29	144,00
		3 в т.ч. ОТм					296,10		1,48	31,63	47,00
		4 М					58 409,51		292,05	9,3	2 716,00
		ЗТ	чел.-ч	180		0,9					
		ЗТм	чел.-ч	18		0,09					
		Итого по расценке					61 771,52		308,86		3 129,00
		ФОТ							9,99		316,00
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве		%	102		102	10,19		10,19		322,00
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве		%	58		58	5,79		5,79		183,00
		Всего по позиции							324,84		3 634,00
20	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3			-0,51	542,00		-276,42	9,3	-2 571,00
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Всего по позиции					-276,42		-276,42		-2 571,00
21	ТССЦ-401-0008	Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300) (Материалы)	м3			0,51	698,00		355,98	9,22	3 282,00
		Всего по позиции							355,98		3 282,00
22	ТЕР33-01-016-01	Установка стальных опор промежуточных: свободных, одностоечных массой до 2 т	1 т опор			0,12					
		Объем=0,12*1									
		1 ОТ					344,78		41,37	31,63	1 309,00
		2 ЭМ					1 397,33		167,68	12,58	2 109,00
		3 в т.ч. ОТм					121,76		14,61	31,63	462,00
		4 М					10 777,92		1 293,35	11,44	14 796,00
		ЗТ	чел.-ч	29,12		3,4944					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	8,45		1,014					
		Итого по расценке					12 520,03		1 502,40		18 214,00
		ФОТ							55,98		1 771,00
	Приказ № 812/пр от НР Линии электропередачи 21.12.2020 Прил. п.27		%	103		103			57,66		1 824,00
	Приказ № 774/пр от СП Линии электропередачи 11.12.2020 Прил. п.27		%	60		60			33,59		1 063,00
		Всего по позиции							1 593,65		21 101,00
23	201-0813	Опоры стальные (Линии электропередачи)	т			-0,1236	10 464,00		-1 293,35	11,44	-14 796,00
		Всего по позиции							-1 293,35		-14 796,00
24	ТЕРм08-02-362-01	Цоколь к опорам	1 шт.			1					
		1 ОТ					41,11		41,11	31,63	1 300,00
		2 ЭМ					212,36		212,36	14,28	3 033,00
		3 в т.ч. ОТм					22,70		22,70	31,63	718,00
		4 М					49,02		49,02	7,78	381,00
		ЗТ	чел.-ч	3,42		3,42					
		ЗТм	чел.-ч	1,38		1,38					
		Итого по расценке					302,49		302,49		4 714,00
		ФОТ							63,81		2 018,00
	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	97		97			61,90		1 957,00
	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			32,54		1 029,00
		Всего по позиции							396,93		7 700,00
25	ТЕР33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными	1			1					
		1 ОТ	светильни к				24,59		24,59	31,63	778,00
		2 ЭМ					78,73		78,73	14,76	1 162,00
		3 в т.ч. ОТм					9,81		9,81	31,63	310,00
		4 М					0,55		0,55	21,69	12,00
		ЗТ	чел.-ч	2,29		2,29					
		ЗТм	чел.-ч	0,8		0,8					
		Итого по расценке					103,87		103,87		1 952,00
		ФОТ							34,40		1 088,00
	Приказ № 812/пр от НР Линии электропередачи 21.12.2020 Прил. п.27		%	103		103			35,43		1 121,00
	Приказ № 774/пр от СП Линии электропередачи 11.12.2020 Прил. п.27		%	60		60			20,64		653,00
		Всего по позиции							159,94		3 726,00
26	ТЦ_20.3.00.00_25_25431388 09_15.12.2022_02	Комплект освещения (Освещение столб 5м, светильник 1 шт, складная, крепеж) (Материалы)	шт.			1	86 700,00		10 176,06	8,52	86 700,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=85000*1,02									
		Всего по позиции							10 176,06		86 700,00
		Итого по разделу 4 Освещение							11 651,00		
Раздел 5. Установка МАФ											
27	ТЕРм37-01-001-05	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 1 т	1 шт.								
	Приказ от 14.07.2022 № Козффициент изменения массы оборудования: 0,81-0,90 ПЗ=0,95 (ОЗП=0,95; ЭМ=0,95 к расх.; 3ПМ=0,95; МАТ=0,95 к расх.; ТЗ=0,95; ТЗМ=0,95)										
	571/лр п.496 табл.1										
	1 ОТ						402,15	0,95	382,04	31,63	12 084,00
	2 ЭМ						255,51	0,95	242,73	9,51	2 308,00
	3 в т.ч. ОТм						18,75	0,95	17,81	31,63	563,00
	4 М						1 014,26	0,95	963,55	9,64	9 289,00
	ЗТ	чел.-ч	36,1	0,95		34,295					
	ЗТм	чел.-ч	1,14	0,95		1,083					
	Итого по расценке						1 671,92		1 588,32		23 681,00
	ФОТ								399,85		12 647,00
	Приказ № 812/лр от НР Оборудование общего назначения		%	92		92			367,86		11 635,00
	21.12.2020 Прил. п.79										
	Приказ № 774/лр от СП Оборудование общего назначения		%	49		49			195,93		6 197,00
	11.12.2020 Прил. п.79										
	Всего по позиции						2 152,11		86 257,04	8,52	41 513,00
28	ТЦ_15.1.02.09_25_25431388	Игровой комплекс "Замок" 8520*5360*5000	шт	1			734 910,00				734 910,00
	09_15.12.2022_02	вес 900 кг									
		(Материалы)									
		Цена=720500*1,02									
	Всего по позиции						86 257,04				734 910,00
29	ТЕРм37-01-001-02	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,05 т	1 шт.								
		Объем=1+1									
	Приказ от 14.07.2022 № Козффициент изменения массы оборудования: 0,81-0,90 ПЗ=0,95 (ОЗП=0,95; ЭМ=0,95 к расх.; 3ПМ=0,95; МАТ=0,95 к расх.; ТЗ=0,95; ТЗМ=0,95)										
	571/лр п.496 табл.1										
	1 ОТ						197,18	0,95	374,64	31,63	11 850,00
	2 ЭМ						44,43	0,95	84,42	5,23	442,00
	4 М						260,88	0,95	495,67	11,3	5 601,00
	ЗТ	чел.-ч	17,7	0,95		33,63					
	Итого по расценке						502,49		954,73		17 893,00
	ФОТ								374,64		11 850,00
	Приказ № 812/лр от НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	90		90			337,18		10 665,00
	21.12.2020 Прил. п.51.1										
	Приказ № 774/лр от СП Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46			172,33		5 451,00
	11.12.2020 Прил. п.51.1										
	Всего по позиции						1 464,24		3 352,11	8,52	34 009,00
30	ТЦ_15.1.02.07_25_25431388	НС8 Качалка балансир 2500*400*800 вес 45 кг	шт	1			28 560,00				28 560,00
	09_15.12.2022_02	(Материалы)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=28000*1,02									
		Всего по позиции							3 352,11		28 560,00
31	ТЦ_15.1.02.07_25_25431388 09_15.12.2022_02	НС8 Качалка балансир "Ежик" 2500*400*800 вес 45 кг (Материалы) Цена=48000*1,02	шт			1	48 960,00		5 746,48	8,52	48 960,00
		Всего по позиции							5 746,48		48 960,00
32	ТЕРм37-01-001-03	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т	1 шт.			2					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.496 табл.1	Козьффициент изменения массы оборудования: 0,81-0,90 ПЗ=0,95 (ОЗП=0,95; ЭМ=0,95 к расх.; ТЗ=0,95; ТЗМ=0,95)									
		1 ОТ					232,83	0,95	442,38	31,63	13 992,00
		2 ЭМ					85,79	0,95	163,00	7,9	1 288,00
		3 в т.ч. ОТм					4,94	0,95	9,39	31,63	297,00
		4 М					261,60	0,95	497,04	11,36	5 646,00
		ЗТ	чел.-ч	20,9	0,95	39,71					
		ЗТм	чел.-ч	0,3	0,95	0,57					
		Итого по расценке					580,22		1 102,42		20 926,00
		ФОТ							451,77		14 289,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			406,59		12 860,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			207,81		6 573,00
		Всего по позиции							1 716,82		40 359,00
33	ТЦ_15.1.02.21_25_25431388 09_15.12.2022_02	П22 Песочница с крышкой 1400*1040*400 вес 90 кг (Материалы) Цена=38000*1,02	шт			2	38 760,00		9 098,59	8,52	77 520,00
		Всего по позиции							9 098,59		77 520,00
34	ТЕР09-06-001-03 Применительно	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах	1 т конструкций			0,34					
		Объем=0,2+0,14									
		1 ОТ					1 070,71		364,04	31,63	11 515,00
		2 ЭМ					102,91		34,99	10,19	357,00
		3 в т.ч. ОТм					2,63		0,89	31,63	28,00
		4 М					71,11		24,18	13,72	332,00
		ЗТ	чел.-ч	103,55		35,207					
		ЗТм	чел.-ч	0,16		0,0544					
		Итого по расценке					1 244,73		423,21		12 204,00
		ФОТ							364,93		11 543,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			339,38		10 735,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			226,26		7 157,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 в т.ч. ОТМ 4 М						330,90		66,18	31,63	2 093,00
	ЗТ		чел.-ч	35,64		7,128	243,17		48,63	19,08	928,00
	ЗТм		чел.-ч	21,67		4,334					
	Итого по расценке						4 140,17		828,03		11 297,00
	ФОТ								139,88		4 424,00
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9		%	93		93			130,09		4 114,00
	Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9		%	62		62			86,73		2 743,00
	Всего по позиции						1 044,85		1 044,85		18 154,00
41	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (Материалы)	м3			1,268	630,00		798,84	9,6	7 669,00
	Всего по позиции						798,84		798,84		7 669,00
42	ТЦ_15.2.03.04_25_25431388 09_15.12.2022_02	НС053 Уличная скамья 1300*530*970 (Материалы) Цена=11500*1,02	шт			2	11 730,00		2 753,52	8,52	23 460,00
	Всего по позиции						2 753,52		2 753,52		23 460,00
43	ТЦ_15.2.03.04_25_25431388 09_15.12.2022_02	МФ 1.05 Детская лавочка 1000*320*300 (Материалы) Цена=7000*1,02	шт			2	7 140,00		1 676,06	8,52	14 280,00
	Всего по позиции						1 676,06		1 676,06		14 280,00
44	ТЦ_15.2.03.06_25_25431388 09_15.12.2022_02	НС 054 Урна стационарная 380*260*450 (Материалы) Цена=7000*1,02	шт			2	7 140,00		1 676,06	8,52	14 280,00
	Всего по позиции						1 676,06		1 676,06		14 280,00
45	ТЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (Прим.) Объем=2 / 100	100 столбов			0,02					
	1 ОТ						368,52		7,37	31,63	233,00
	2 ЭМ						3 528,48		70,57	11,39	804,00
	3 в т.ч. ОТМ						330,90		6,62	31,63	209,00
	4 М						243,17		4,86	19,08	93,00
	ЗТ		чел.-ч	35,64		0,7128					
	ЗТм		чел.-ч	21,67		0,4334					
	Итого по расценке						4 140,17		82,80		1 130,00
	ФОТ								13,99		442,00
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9		%	93		93			13,01		411,00
	Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9		%	62		62			8,67		274,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									104,48		12
46	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (Материалы)	м3			0,1268	630,00		79,88	9,6	767,00
Всего по позиции									79,88		767,00
47	ТЦ_15.2.00.00_25_25431388_09_15.12.2022_02	Информационный щит (Материалы) Цена=19000*1,02	шт		1		19 380,00		2 274,65	8,52	19 380,00
Всего по позиции									2 274,65		19 380,00
Фундаменты под МАФ											
48	ТЕРр51-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м	100 ям			0,28					
Объем=28 / 100											
1	ОТ						5 299,30		1 483,80	31,63	46 933,00
3	Т		чел.-ч	554,9		155,372					
Итого по расценке							5 299,30		1 483,80		46 933,00
ФОТ									1 483,80		46 933,00
Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. п.85.2 (ремонтно-строительные)			%	87		87			1 290,91		40 832,00
Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 11.12.2020 Прил. п.85.2 (ремонтно-строительные)			%	40		40			593,52		18 773,00
Всего по позиции									3 368,23		106 538,00
49	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле			0,014					
Объем=(28*0,05) / 100											
1	ОТ						1 702,80		23,84	31,63	754,00
2	ЭМ						1 659,21		23,23	17,29	402,00
3	в т.ч. ОТм						296,10		4,15	31,63	131,00
4	М						58 409,51		817,73	9,3	7 605,00
3	Т		чел.-ч	180		2,52					
3	Тм		чел.-ч	18		0,252					
Итого по расценке							61 771,52		864,80		8 761,00
ФОТ									27,99		885,00
Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве			%	102		102			28,55		903,00
Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве			%	58		58			16,23		513,00
Всего по позиции									909,58		10 177,00
50	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3			-1,428	542,00		-773,98	9,3	-7 198,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Всего по позиции									
51	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3			1,428	630,00		899,64	9,6	-7 198,00
		(Материалы)									8 637,00
		Всего по позиции									
52	ТЕР06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1 т		0,056				899,64		8 637,00
		Объем=28*2/1000									
		1 ОТ					540,67		30,28	31,63	958,00
		2 ЭМ					507,40		28,41	13,71	390,00
		3 в т.ч. ОТм					28,79		1,61	31,63	51,00
		4 М					8 380,42		469,30	11,47	5 383,00
		3Т	чел.-ч	46,33		2,59448					
		3Тм	чел.-ч	1,75		0,098					
		Итого по расценке					9 428,49		527,99		6 731,00
		ФОТ							31,89		1 009,00
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве	%	102		102			32,53		1 029,00
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве	%	58		58			18,50		585,00
		Всего по позиции									
53	201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т		-0,056		8 310,00		579,02	11,47	8 345,00
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)							-465,36		-5 338,00
		Всего по позиции									
		Итого по разделу 5 Установка МАФ							163 707,89		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)					226 653,03				2 179 565,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих					5 365,67				169 718,00
		Эксплуатация машин					7 505,16				111 476,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)					570,37				18 039,00
		Материалы					213 782,20				1 898 371,00
		Строительные работы					228 388,87				2 309 011,00
		Строительные работы					226 593,14				2 269 344,00
		в том числе:									
		оплата труда					3 589,99				113 554,00
		эксплуатация машин и механизмов					4 809,60				63 179,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					509,11				16 102,00
		материалы					211 175,24				1 870 619,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы							4 224,85		133 633,00
		сметная прибыль							2 793,46		88 359,00
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							1 795,73		39 667,00
		Монтажные работы							7 808,35		172 437,00
		в том числе:									
		оплата труда							1 775,68		56 164,00
		эксплуатация машин и механизмов							899,83		8 630,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							61,26		1 937,00
		материалы							2 606,96		27 752,00
		накладные расходы							1 665,71		52 684,00
		сметная прибыль							860,17		27 207,00
		Итого							236 197,22		2 481 448,00
		Итого ФОТ (справочно)							5 936,04		187 757,00
		Итого накладные расходы (справочно)							5 890,56		186 317,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 653,63		115 566,00
		НДС 20%							47 239,44		496 289,60
		ВСЕГО по смете							283 436,66		2 977 737,60
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							187 119,72		1 594 260,00

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

